

11. sz. melléklet
Egyebek
napirend

ELŐTERJESZTÉS

**A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. november 27-i ülésére**

**Tárgy: József Attila utca aszfaltozása kapcsán beérkezett ajánlatok
elbírálása**

Előterjesztő: *Szőke László polgármester*

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi-, Ügyrendi és Jogi bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat felhívására négy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát az József Attila utca útburkolatának aszfaltozására

1. Strabag Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark, D épület
2. Colas Út Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1113 Budapest, Bocskai út 73.
3. ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
9024 Győr, Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4.
4. Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
1016 Budapest, Mészáros utca 13.

A benyújtott ajánlatok a következők:

Ajánlattevő megnevezése	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Strabag Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark, D épület	29 282 219	7 906 199	37 188 418
Colas Út Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73.	28 119 045	7 592 142	35 711 187
ARVIA ÉPÍTŐ Kft. 9024 Győr, Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4.	35 534 534	9 594 324	45 128 858
Swietelsky Magyarország Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 13.	48 479 366	13 089 429	61 568 795

A benyújtott ajánlatok a kért formai követelményeknek megfelelően, határidőre megérkeztek.

Érvénytelen ajánlat: -

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlatot tette, így szerződő félként kiválasztásra került:

Ajánlattevő megnevezése	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Colas Út Zrt. 2890 Tata, Környei út 24.	28 119 045	7 592 142	35 711 187

Határozati javaslat:

.../2025.(XI.27.) önkormányzati határozat

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a József Attila utca útburkolatának aszfaltozása kapcsán beérkezett ajánlatok alapján – a Bíráló Bizottság javaslatára, mint a legalacsonyabb árat adó **Colas Út Zrt. (2890 Tata, Környei út 24.)** bízta meg, az általa adott bruttó **35 711 187.-Ft** összegű ajánlat szerint. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, aláírására.

Felelős: Szőke László polgármester

Wiegerné Mészáros Erika jegyző

Határidő: 30 nap

JEGYZŐKÖNYV AJÁNLATOK BÍRÁLATÁRÓL

Készült: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat hivatalos helyiségében 2025. év november hó 25. napján

Jelen vannak:

Wiegerné Mészáros Erika, jegyző
Szédeli Anna, pénzügyi főmunkatárs
Molnár-Darabos Melissza, építésügyi főmunkatárs

Tárgy: Hegyeshalom, József Attila utca felújítása kapcsán – ajánlatok bírálata

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat felhívására 4 (négy) Ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát:

1. Strabag Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark, D épület
2. Colas Út Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1113 Budapest, Bocskai út 73.
3. ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
9024 Győr, Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4.
4. Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
1016 Budapest, Mészáros utca 13.

A benyújtott ajánlatok a kért formai követelményeknek megfelelően, határidőre megérkeztek.

Érvénytelen ajánlat: -

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A benyújtott ajánlatok a következők:

Ajánlattevő megnevezése	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Strabag Általános Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark, D épület	29 282 219	7 906 199	37 188 418
Colas Út Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 73.	28 119 045	7 592 142	35 711 187
ARVIA ÉPÍTŐ Kft. 9024 Győr, Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4.	35 534 534	9 594 324	45 128 858
Swietelsky Magyarország Kft. 1016 Budapest, Mészáros utca 13.	48 479 366	13 089 429	61 568 795

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlatot tette, így szerződő félként kiválasztásra került:

Ajánlattevő megnevezése	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Colas Út Zrt. 2890 Tata, Környei út 24.	28 119 045	7 592 142	35 711 187

k.m.f.

Molnár-Darabos Melissza

Molnár-Darabos Melissza, építésügyi főmunkatárs

Wiegerné Mészáros Erika, jegyző

Szédeli Anna

Szédeli Anna, pénzügyi főmunkatárs



ARVIA ÉPÍTŐ KFT.

Székhely : H-9024 Győr, Bartók B. u. 8. A. ép. I. em.4.

Telephely: H-9012 Győr, Aba Sámuel u. 1.

Fióktelep: H-9062 Kisbajcs, Arany J. u. 1/E

Telefon: 36 (06) 96 / 525-925

• Telefax: 36 (06) 96 / 525-926

• E-mail: info@arviakft.hu

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

Szőke László
polgármester

Hegyeshalom

Fő utca 134.
9 2 2 2

Tisztelt **Polgármester Úr!**

Csatoltan küldöm a


„Hegyeshalom, József Attila u. útépítés és csapadékvíz elvezetés”

tárgyú munka **árajánlatát.**

Ajánlatunkat 60 napig tartjuk érvényben.

A sikeres együttműködés reményében,

Tisztelettel:


Horváth Sándor
ügyvezető



Kapják: Címzett
Előadó
Irattár

Megrendelő:
Hegyeshalom Nagyközségi
Önkormányzat
9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.

Hegyeshalom, József A. u.
Útépítés és csapadékvíz
elvezetés

ÁRAJÁNLAT

Pályázati szakasz: 0+000-0+025 km sz.
Önerős szakasz: 0+025-0+158.34 és a
0+000-0+068.42 km sz.
ÉPÍTÉS

ÖSSZESÍTŐ

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

ARVIA Kft.
9024 Győr, Bartók B. u. 8. A. ép. I. em. 4.
13178572-2-08

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	0	0
2	Alépítményi munkák	139 496	263 231
3	Felépítményi munkák	1 381 761	464 768
4	Befejező munkák	0	0

összesen: 2 249 256

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	0	850 784
2	Alépítményi munkák	204 950	98 986
3	Felépítményi munkák	179 211	80 700
4	Befejező munkák	140 285	109 610

összesen: 1 664 526

ÖNERŐ

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	65 000	4 403 025
2	Alépítményi munkák	5 993 223	3 057 958
3	Felépítményi munkák	13 327 850	4 736 256
4	Befejező munkák	22 080	15 360

összesen: 31 620 752

összesen nettó:

35 534 534

27% ÁFA

9 594 324

Létesítmény összesen bruttó:

45 128 858

Érvényességi idő: 60 nap

Dátum: Győr, 2025. november 24.

cégszerű aláírás

A táblázat képletezése minden esetben ellenőrizendő!



(Handwritten signature)

ÚTÉPÍTÉS
KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
Összesen:						0	0

2. Alépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Tükörkészítés tömörítés nélkül	141,00 m2		0	185	0	26 085
2	Simító hengerlés tükör felületen	141,00 m2		0	85	0	11 985
3	Tömörítés nagy felületen, 85% tömörségi fok	141,00 m2		0	185	0	26 085
4	HK fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg-ban , tükörszinten, fagyálló minősítésben	21,20 m3		6 580	3 120	139 496	66 144
5	Tömörítés HK felületen, 97% tömörségi fok	21,20 m2		0	185	0	3 922
6	Simító hengerlés HK felületen	106,00 m2		0	85	0	9 010
9	Burkolatalap építése után minősítő mérései, rétegenként 3-3 db (tömörség, teherbírás)	1,00 ktg		0	120 000	0	120 000
Összesen:						139 496	263 231

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
2	Aszfalt burkolat építése	106,00 m2					
	4,5 cm vtg. AC11(N) aszfalt kopóréteg						
		4,77 m3		98 405	28 096	469 392	134 018
	40-80 g/m2 bitumen emulzió	106,00 m2		225	255	23 850	27 030
	5,5 cm vtg AC16(N) alap réteg	5,83 m3		93 250	28 096	543 648	163 800
	15 cm vtg Ckt-T2 hidraulikus burkolatalap	15,90 m3		21 690	8 800	344 871	139 920
Összesen:						1 381 761	464 768

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
Összesen:						0	0

ÚTÉPÍTÉS
KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Aszfalt élvágás készítése	14,00 m		0	2 870	0	40 180
2	Meglévő aszfalt burkolat bontása 30 cm vtg.-ban alépitménnyel együtt	12,30 m3		0	13 850	0	170 355
3	Meglévő homokos kavics bontása 15 cm vtg.-ban	9,75 m3		0	1 560	0	15 210
4	Gyepnyesés készítése 4 cm vtg.-ban	10,00 m2		0	280	0	2 800
5	Humuszeszedés készítése 20 cm vtg.-ban	2,00 m3		0	2 960	0	5 920
6	Bevágás készítése	39,90 m3		0	3 150	0	125 685
7	Nyílt árok készítése, meglévő árkok profilozása, szikkasztók előkészítése (bevágás)	4,29 m3		0	4 560	0	19 562
8	Padkanyesés készítése 10 cm vtg.-ban	3,30 m3		0	1 485	0	4 901
9	Felrakása szállítóeszközzel géppel, I-IV. osztályú talaj	71,94 m3		0	680	0	48 919
10	Járműre rakott föld/törmelék szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	71,94 m3/km		0	5 800	0	417 252
Összesen:						0	850 784

2. Alépitményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Coulé kavics feltöltés szikkasztó blokkokban (árkok is)	9,80 m3		11 250	4 820	110 250	47 236
2	Geotextil terítés kavicságyatra (100 gr/m2)	10,00 m2		350	155	3 500	1 550
3	Közmű fedlapok szintbeemelése	2,00 db		45 600	25 100	91 200	50 200
Összesen:						204 950	98 986

ÚTÉPÍTÉS
KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	K jelű vívzelvezető szegély készítése, 25x25x15/10 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	13,50 m		5 922	3 150	79 947	42 525
2	Kapubehajtó szintbe emelése 3-5 cm vtg AC11(N) kopóréteg (20 m2)	0,70 m3		98 405	28 096	68 884	19 667
	20 cm vtg M22 murva burkolat (17 m2)	2,80 m3		10 850	6 610	30 380	18 508
Összesen:						<u>179 211</u>	<u>80 700</u>

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Föld padka építése (helyszínen kitermelt földből)	194,00 m2		250	385	48 500	74 690
2	Vízszintes felületek rendezése padka és szegély mellett füvesítéssel és humusz elterítéssel	33,00 m2		345	240	11 385	7 920
3	Acél oszlop elhelyezése KRESZ táblához beton pontalappal	2,00 db		16 800	7 500	33 600	15 000
4	KRESZ táblák elhelyezése	3,00 db		15 600	4 000	46 800	12 000
Összesen:						<u>140 285</u>	<u>109 610</u>

ÚTÉPÍTÉS
KÖLTSÉGVETÉS

ÖNERŐ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kitáblázása	1,00	ktg	35 000	25 000	35 000	25 000
2	Meglévő függőleges forgalomtechnikai elem (KRESZ tábla-"Zsákutca") bontása, oszloppal és beton pontalappal együtt	1,00	db	0	3 600	0	3 600
3	Meglévő beton burkolatú járda bontása	62,00	m2	0	1 550	0	96 100
4	Meglévő lombos fa kivágása Ø30 törzsátmérőig, gallyazással, növényi hulladék elszállítással	2,00	db	15 000	35 600	30 000	71 200
5	Gyepnyesés készítése 4 cm vtg.-ban	201,00	m2	0	280	0	56 280
6	Humuszeszedés készítése 20 cm vtg.- ban	40,20	m3	0	2 960	0	118 992
7	Bevágás készítése	330,30	m3	0	3 150	0	1 040 445
8	Nyílt árok készítése, meglévő árkok profilozása, szikkasztók előkészítése (bevágás)	36,25	m3	0	4 560	0	165 300
9	Padkanyesés készítése 10 cm vtg.-ban	16,10	m3	0	1 485	0	23 909
10	Felrakása szállítóeszközre géppel, I-IV. osztályú talaj	409,29	m3	0	680	0	278 317
11	Járműre rakott föld/törmelék szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	409,29	m3/km	0	5 800	0	2 373 882
12	Közmű szakfelügyelet (Magyar Hálózatépítő Kft., Magyar Telekom Nyrt., E.ON Zrt.)	3,00	db	0	50 000	0	150 000
Összesen:						65 000	4 403 025

ÚTÉPÍTÉS
KÖLTSÉGVETÉS

ÖNERŐ

2. Alépitményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Tervezett szikkasztókhoz előregyártott betongyűrűk elhelyezése (Ø100), szűkítővel és víznyelős öntöttvas fedlappal	18,0 db		72 430	22 680	1 303 740	408 240
2	Coulé kavics feltöltés szikkasztó blokkokban és szikkasztó árkokban	31,7 m3		12 220	3 860	387 374	122 362
3	Geotextil terítés kavicságyatra (100 gr/m2)	45,1 m2		350	150	15 785	6 765
4	Keresztrács beépítése, szikkasztóba való bekötéssel együtt, B forgalmi terhelésre (NA200 KG-PVC)	16,0 m		152 250	20 450	2 436 000	327 200
5	Közmű fedlapok szintbeemelése	4,0 db		45 600	25 100	182 400	100 400
6	Ivóvíz hálózat házi bekötéseinek felújítása	8,0 klt		45 800	71 200	366 400	569 600
7	Tükrökészítés tömörítés nélkül	989,0 m2		0	185	0	182 965
8	Simító hengerlés tükrő felületen	989,0 m2		0	85	0	84 065
9	Tömörítés nagy felületen, 85% tömörégi fok	989,0 m2		0	255	0	252 195
10	HK fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg- ban , tükrőszinten, fagyálló minősítésben	197,8 m3		6 580	3 120	1 301 524	617 136
11	Tömörítés HK felületen, 97% tömörégi fok	989,0 m2		0	185	0	182 965
12	Simító hengerlés HK felületen	989,0 m2		0	85	0	84 065
13	Burkolatalap építése után minősítő mérései, rétegenként 3-3 db (tömörség, teherbírás)	1,00 ktg		0	120 000	0	120 000
Összesen:						5 993 223	3 057 958

ÚTÉPÍTÉS
KÖLTSÉGVETÉS

ÖNERŐ

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Aszfalt burkolat építése	920,40	m2				
	4,5 cm vtg. AC11(N) aszfalt kopóréteg	41,42	m3	98 405	28 096	4 075 935	1 163 736
	40-80 g/m2 bitumen emulzió	920,40	m2	225	255	207 090	234 702
	5,5 cm vtg AC16(N) alap réteg	50,62	m3	93 250	28 096	4 720 315	1 422 220
	15 cm vtg Ckt-T2 hidraulikus burkolatalap	138,06	m3	21 690	8 800	2 994 521	1 214 928
2	Kiemelt szegély készítése, 30x25x15 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	9,00	m	6 580	3 500	59 220	31 500
3	K jelű vízelvezető szegély készítése, 25x25x15/10 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	208,5	m	5 922	3 150	1 234 737	656 775
4	Kapubehajtók szintbeemelése						
	3-5 cm vtg AC11(N) kopóréteg (20 m2)	0,3	m3	98 405	28 096	29 522	8 429
	20 cm vtg M22 murva burkolat (17 m2)	0,60	m3	10 850	6 610	6 510	3 966
	Összesen:					13 327 850	4 736 256

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Vízszintes felületek rendezése padka és szegély mellett füvesítéssel és humusz elterítéssel	64,00	m2	345	240	22 080	15 360
	Összesen:					22 080	15 360

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Horváth Sándor** (születési név: Horváth Sándor, született: Kapuvár, 1965. július 14. napján, anyja születési neve: Cserpes Ilona) 9081 Győrújbarát, Arany János utca 2. alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a **Cg.0809011790** cégjegyzékszámú **ARVIA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4. adószám: 13178572-2-08)** (a továbbiakban: Cég) képviselőre jogosult **ügyvezetője (vezető tisztségviselője)** a Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyezett nevéhez a nevemet a Cég nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:



Dr. Lugosiné dr. Varga Judit

közjegyző

Győr 6.sz.

9021 Győr, Szent István út 10. I. em.



9002 Győr 2., Pf. 103.
+36 (96) 528 692, +36 (96) 528 693
lugosine@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 21022/Z/671/2021

Tanúsítvány

---**Tanúsítom Horváth Sándor ügyfél** (születési neve: Horváth Sándor, született: Kapuvár, 1965. július 14. napján, anyja születési neve: Cserpes Ilona) 9081 Győrújbarát, Arany János utca 2. alatti lakos, Magyarország állampolgára – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 452180IE számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig a 280349LH számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „**Aláírási Címpéldány**” megnevezésű okiraton szereplő **aláírásának a valóságát.**-----

---Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat tartalmát ismeri.-----

---Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: **Kjtv.**) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----

---Kelt Győr, 2021. (kettőezer-huszonegyedik) év július hónap 1. (első) napján.-----



dr. Vass Máté
közjegyzőhelyettes



SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.
1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS UTCA 13.



**„HEGYESHALOM, JÓZSEF ATTILA UTCA
ÚTÉPÍTÉSI ÉS CSAPADÉKVÍZELVEZETÉSI
MUNKÁI”**

AJÁNLAT

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.
1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS UTCA 13.

EREDETI

Megrendelő:
Hegyeshalom Nagyközségi
Önkormányzat
9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.

Hegyeshalom, József A. u.
Útépítés és csapadékvíz
elvezetés

ÁRAJÁNLAT

Pályázati szakasz: 0+000-0+025 km sz.
Önerős szakasz: 0+025-0+158.34 és a
0+000-0+068.42 km sz.
ÉPÍTÉS

ÖSSZESÍTŐ

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

SWIETELSKY Magyarország Kft.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
14300327-2-44

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	0	0
2	Alépitményi munkák	222 281	1 030 501
3	Felépítményi munkák	1 317 411	914 735
4	Befejező munkák	0	0
összesen:			3 484 908

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	0	1 461 197
2	Alépitményi munkák	204 263	93 136
3	Felépítményi munkák	196 894	355 225
4	Befejező munkák	100 717	1 358 908
összesen:			3 770 140

ÖNERŐ

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	0	5 987 010
2	Alépitményi munkák	5 656 311	7 560 230
3	Felépítményi munkák	12 517 121	9 334 878
4	Befejező munkák	31 872	136 896
összesen:			41 224 318

összesen nettó:

48 479 366

27% ÁFA

13 089 429

Létesítmény összesen bruttó:

61 568 795

Érvényességi idő: 2025.12.31.

Dátum:

2025.november 24. **SWIETELSKY Magyarország Kft.**

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

Adószám: 14300327-2-44

6802-2

cégszerű aláírás

A táblázat képletezése minden esetben ellenőrizendő!

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
Összesen:						0	0

2. Alépitményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Tükrőkészítés tömörítés nélkül	141,00 m2		0	1 072	0	161 152
2	Simító hengerlés tükrő felületen	141,00 m2		0	351	0	49 481
3	Tömörítés nagy felületen, 85% tömörségi fok	141,00 m2		0	351	0	49 481
4	HK fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg-ban, tükrőszinten, fagyálló minőségben	21,20 m3		10 484	9 656	222 261	204 707
5	Tömörítés HK felületen, 97% tömörségi fok	21,20 m2		0	351	0	7 441
6	Simító hengerlés HK felületen	106,00 m2		0	351	0	37 206
8	Burkolatalap építése után minősítő mérései, rétegenként 3-3 db (tömörség, teherbírási)	1,00 kg		0	531 013	0	531 013
Összesen:						222 261	1 030 501

3. Felépitményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
2	<u>Aszfalt burkolat építése</u>	106,00 m2					
	4,5 cm vtg. AC11(N) aszfalt kopóréteg	4,77 m3		87 249	67 870	416 178	323 740
	40-80 g/m2 bitumen emulzió	106,00 m2		283	184	29 998	19 504
	5,6 cm vtg AC16(N) alap réteg	5,83 m3		92 721	49 684	540 563	289 075
	15 cm vtg Ckt-T2 hidraulikus burkolatalap	15,90 m3		20 797	17 762	330 672	282 416
Összesen:						1 317 411	814 735

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
Összesen:						0	0

SWIETELSKY Magyarország Kft.
9300 Csorna, Vasutas u. 9.
Adószám: 14300327-2-44
6802-2

Hegyeshalom, József A. u.
Útépítés és csapadékvíz elvezetés

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételsszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Aszfalt élvágás készítése	14,00 m		0	6 680	0	93 520
2	Meglévő aszfalt burkolat bontása 30 cm vtg.-ban aléptménnyel együtt	12,30 m3		0	30 883	0	379 861
3	Meglévő homokos kavics bontása 15 cm vtg.-ban	9,75 m3		0	30 883	0	301 109
4	Gyepnyesés készítése 4 cm vtg.-ban	10,00 m2		0	1 866	0	18 660
5	Humuszleszedés készítése 20 cm vtg.- ban	2,00 m3		0	2 986	0	5 972
6	Bevágás készítése	39,90 m3		0	2 986	0	119 141
7	Nyílt árok készítése, meglévő árkok profilozása, szikkasztók előkészítése (bevágás)	4,29 m3		0	15 253	0	65 435
8	Padkanyesés készítése 10 cm vtg.-ban	3,30 m3		0	9 951	0	32 838
9	Felrakása szállítóeszközzel géppel, I-IV. osztályú talaj	71,94 m3		0	1 627	0	117 046
10	Járműre rakott föld/törmelék szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	71,94 m3/km		0	4 554	0	327 615
Összesen:						0	1 461 197

2. Aléptményi munkák

Nr.	Tételsszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Coulé kavics feltöltés szikkasztó blokkokban (árkok is)	9,80 m3		9 603	3 220	94 109	31 556
2	Geotextil terítés kavicságyatra (100 gr/m2)	10,00 m2		734	509	7 340	5 090
3	Közmű fedlapok szintbeemelése	2,00 db		51 407	28 245	102 814	56 490
Összesen:						204 263	93 136

SWIETELSKY Magyarország Kft.

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

Adószám: 14300327-2-44

6802-2

Hegyeshalom, József A. u.
Útépítés és csapadékvíz elvezetés

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	K jelű vízvezető szegély készítése, 25x25x15/10 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	13,50 m		4 769	6 085	64 382	82 148
2	Kapubeajtó szintbe emelése 3-5 cm vtg AC11(N) kopóréteg (20 m2)	0,70 m3		87 249	67 870	61 074	47 509
	20 cm vtg M22 murva burkolat (17 m2)	2,80 m3		25 442	80 560	71 238	225 568
Összesen:						196 684	355 225

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Föld padka építése (helyszínen kitermelt földből)	194,00 m2		0	6 437	0	1 248 778
2	Vízszintes felületek rendezése padka és szegély mellett füvesítéssel és humusz elterítéssel	33,00 m2		498	2 139	16 434	70 587
3	Acél oszlop elhelyezése KRESZ táblákhoz beton pontalappal	2,00 db		16 721	11 298	33 442	22 596
4	KRESZ táblák elhelyezése	3,00 db		16 947	5 649	50 841	16 947
Összesen:						100 717	1 358 908

SWIETELSKY Magyarország Kft.
9300 Csorna, Vasutas u. 9.
Adószám: 14300327-2-44
6802-2

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNERŐ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételiszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kitéblézése	1,00	kg	0	225 963	0	225 963
2	Meglévő függőleges forgalomtechnikai elem (KRESZ tábla-"Zsákutca") bontása, oszloppal és beton ponttalappal együtt	1,00	db	0	5 649	0	5 649
3	Meglévő beton burkolatú járda bontása	62,00	m2	0	10 981	0	680 822
4	Meglévő lombos fa kivágása Ø30 törzsátmérőig, gallyazással, növényi hulladék elszállítással	2,00	db	0	73 438	0	146 876
5	Gyepnyesés készítése 4 cm vlg.-ban	201,00	m2	0	1 866	0	375 066
6	Humuszleszedés készítése 20 cm vlg.-ban	40,20	m3	0	2 986	0	120 037
7	Bevágás készítése	330,30	m3	0	2 986	0	986 276
8	Nyílt árok készítése, meglévő árkok profilozása, szikkasztók előkészítése (bevágás)	36,25	m3	0	15 253	0	552 921
9	Padkanyesés készítése 10 cm vlg.-ban	16,10	m3	0	9 951	0	160 211
10	Felrakása szállítóeszköze géppel, I-IV. osztályú talaj	409,29	m3	0	1 627	0	665 915
11	Járműre rakott föld/törmelék szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	409,29	m3/km	0	4 554	0	1 863 907
12	Közmű szakfelügyelet (Magyar Hálózatiépítő Kft., Magyar Telekom Nyrt., E.ON Zrt.)	3,00	db	0	67 789	0	203 387
Összesen:						0	5 987 010



SWIETELSKY Magyarország Kft.

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

Adószám: 14300327-2-44

6802-2

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNERŐ

2. Alépitményi munkák

Nr.	Tételiszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Tervezett szikkasztókhoz előregyártott betongyűrűk elhelyezése (Ø100), szűkítővel és víznyelés öntöttvas fedlappal	18,0 db		38 075	9 603	685 350	172 854
2	Coulé kavics feltöltés szikkasztó blokkokban és szikkasztó árkokban	31,7 m3		9 603	3 220	304 415	102 074
3	Geotextil terítés kavicságyra (100 gr/m2)	45,1 m2		734	509	33 103	22 956
4	Keresztrács beépítése, szikkasztóba való bekötéssel együtt, B forgalmi terhelésre (NA200 KG-PVC)	16,0 m		48 017	22 596	768 272	381 536
5	Közmű fedlapok szintbeemelése	4,0 db		51 407	28 245	205 628	112 980
6	Ivóvíz hálózat ház bekötésének felújítása	8,0 klt		198 226	237 262	1 585 808	1 898 096
7	Tűkörkészítés tömörítés nélkül	989,0 m2		0	1 072	0	1 060 208
8	Símitó hengerlés tűkör felületen	989,0 m2		0	351	0	347 139
9	Tömörítés nagy felületen, 85% tömörítési fok	989,0 m2		0	351	0	347 139
10	HK fagyvédő réteg készítése 20 cm víg- ban , tűkörszinten, fagyálló minőségben	197,8 m3		10 484	9 656	2 073 735	1 909 957
11	Tömörítés HK felületen, 97% tömörítési fok	989,0 m2		0	351	0	347 139
12	Símitó hengerlés HK felületen	989,0 m2		0	351	0	347 139
13	Burkolatalap építése után minősítő mérései, rétegenként 3-3 db (tömörítés, teherbírási)	1,00 ktg		0	531 013	0	631 013
Összesen:						5 656 311	7 560 230

SWIETELSKY Magyarország Kft.

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

Adószám: 14300327-2-44

6802-2

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS


ÖNERŐ

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Aszfalt burkolat építése 4,5 cm vlg. AC11(N) aszfalt kopóréteg	920,40 m2					
	40-80 g/m2 bitumen emulzió	41,42 m3		87 249	67 870	3 613 854	2 811 176
	5,5 cm vlg AC18(N) alap réteg	920,40 m2		283	184	260 473	169 354
	15 cm vlg Ckt-T2 hidraulikus burkolatalap	50,62 m3		92 721	49 584	4 693 537	2 509 942
		138,06 m3		20 797	17 762	2 871 234	2 452 222
2	Kiemelt szegély készítése, 30x25x15 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	9,00 m		4 694	6 085	42 246	54 765
3	K jelű vízvezető szegély készítése, 25x25x15/10 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	208,5 m		4 769	6 085	994 337	1 288 723
4	Kapubeajtók szintbeemelése 3-5 cm vlg AC11(N) kopóréteg (20 m2)	0,3 m3		87 249	67 870	26 175	20 361
	20 cm vlg M22 murva burkolat (17 m2)	0,80 m3		25 442	80 560	15 265	48 336
Összesen:						12 517 121	9 334 878

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Vízszintes felületek rendezése padka és szegély mellett füvesítéssel és humusz elterítéssel	64,00 m2		498	2 139	31 872	136 896
Összesen:						31 872	136 896



ELSKY Magyarország Kft.

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

Adószám: 14300327-2-44

6802-2



Címzett cég To Company	Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat	Iktatószám Reference no.	UT-7700/25-7991
Címzett személy Addressee	Szőke László Piller Veronika	Feladó Addresser	Kövendi-Fülöp Réka
Postacím Mailing address	9222 Hegyeshalom Fő utca 134.	Másolat Copy	
E-mail	polgarmester@hegyeshalom.hu; piller.veronika@produktiv-iroda.hu		
Dátum / Date	2025/11/24	Oldalak / Pages	
Tárgy Subject	Árajánlat: Hegyeshalom, József Attila utca útépítési munkái		

Tisztelt Szőke László!
Tisztelt Piller Veronika!

Köszönettel vettük megkeresésüket a **Hegyeshalom, József Attila utca útépítési munkáinak** kivitelezésével kapcsolatban.

Mindösszesen jelen ajánlathoz csatolt tételes költségvetés alapján:

Összesen: 28 119 045 Ft + ÁFA

Az ajánlatunkban szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az egységárak kizárólag a csatolt tételes költségvetésben megadott beárazott tételekre, és az abban megadott mennyiségekre érvényesek, az alábbi feltételekkel:

Áraink kialakításánál a következőket vettük figyelembe:

- a teljes munka megrendelése egy szerződésben
- folyamatos munkavégzés, egy felvonulással
- nagygépes munkavégzés
- fizetési feltételek: Igazolt teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül, banki utalással.
- számlázás: 1 db végszámla
- tételes elszámolás
- várható kezdés: 2025. december eleje, időjárási körülmények és az aszfaltkeverő telep üzemelésének függvényében
- jótállás: 1 év, mely nem vonatkozik a meglévő alépítmény hibájára visszavezethető burkolatkárookra, különös tekintettel a dilatációs repedésekre, vízmegállásra, illetve az ebből adódó burkolatkárookra
- A kiadott költségvetés került árazásra
- Keresztzelvények hiányában mennyiségi ellenőrzés nem történt
- A humusz terítés helyi, kitermelt humusz felhasználásával került árazásra.

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- Közvilágítási oszlop áthelyezése
- Villamos elosztószekrény áthelyezése
- Ge-1 és Ge-2 terveken szereplő feladatok elvégzése
- Ivóvíz hálózat házi bekötéseinek felújítása, mivel megkeresésünkre a közműkezelő a következőt nyilatkozta:

„Társaságunk, mint Hegyeshalom település víziközmű szolgáltatója a 9222 Hegyeshalom, József Attila utca útépitéshez kapcsolódó ivóvízvezeték cseréjére vonatkozó árajánlatkéréséhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatot teszi:

Az érintett szakaszon műanyag bekötővezetékek biztosítják az ingatlanok ivóvízellátását. A bekötővezetékek műszaki állapota kifogástalan annak cseréje műszaki- és ellátásbiztonság szempontból nem indokolt.”

Kifejezetten fenntartjuk jogunkat ajánlatunk módosítására, amennyiben az alábbi termékek / alapanyagok bármelyikének árában – az ajánlatunk elkészítéséhez használt alábbi egységárakhoz képest – [5] %-ot meghaladó emelkedés következne be:

- bitumen, üzemanyag, földgáz: 2025. november 24-i árszint

A fenti feltételek elfogadása esetén **ajánlatunkat 30 napig fenntartjuk**. Amennyiben a fenti feltételek nem elfogadhatóak Önöknek, úgy a további pontosításig ajánlatunkat szíveskedjen Társaságunkra nézve nem elkötelező jellegűnek tekinteni.

Ajánlatunk elfogadása esetén várjuk szíves megrendelésüket.

Kapcsolattartó: Kóbor Tamás vállalkozási főmérnök,
+36 30 207 0240, tamas.kobor@colas.hu

Tisztelettel:



COLAS Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
 B.

Megrendelő:
Hegyeshalom Nagyközségi
Önkormányzat
9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.

Hegyeshalom, József A. u.
Útépítés és csapadékvíz
elvezetés

ÁRAJÁNLAT

Pályázati szakasz:0+000-0+025 km sz.
Önerős szakasz: 0+025-0+158.34 és a
0+000-0+068.42 km sz.
ÉPÍTÉS

ÖSSZESÍTŐ

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
14904134-2-44

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	0	0
2	Alépítményi munkák	213 790	252 297
3	Felépítményi munkák	1 102 350	323 832
4	Befejező munkák	0	0
összesen:			1 892 269

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	324 953	173 841
2	Alépítményi munkák	87 829	146 315
3	Felépítményi munkák	173 704	109 280
4	Befejező munkák	160 935	178 050
összesen:			1 354 907

ÖNERŐ

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	1 848 763	1 297 796
2	Alépítményi munkák	4 452 756	2 680 158
3	Felépítményi munkák	10 822 145	3 721 611
4	Befejező munkák	25 216	23 424
összesen:			24 871 869

összesen nettó:
27% ÁFA
Létesítmény összesen bruttó:

28 119 045
7 592 142
35 711 187

Érvényességi idő: 2025.12.31.

Dátum: 2025. november 24.

Colas Út Zrt.

A táblázat képletezése minden esetben ellenőrizendő!

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73



R

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
Összesen:						0	0

2. Alépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Tükrökészítés tömörítés nélkül	141,00 m2		0	249	0	35 109
2	Simitó hengerlés tükr felületen	141,00 m2		0	66	0	9 306
3	Tömörítés nagy felületen, 85% tömörségi fok	141,00 m2		0	277	0	39 057
4	HK fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg-ban , tükrszinten, fagyálló	21,20 m3		8 205	3 472	173 946	73 606
5	Tömörítés HK felületen, 97% tömörségi fok	21,20 m2		0	318	0	6 742
6	Simitó hengerlés HK felületen	106,00 m2		0	66	0	6 996
9	Burkolatalap építése után minősítő mérései, rétegenként 3-3 db (tömörség, teherbírás)	1,00 ktg		39 844	81 481	39 844	81 481
Összesen:						213 790	252 297

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
2	<u>Aszfalt burkolat építése</u>	106,00 m2					
	4,5 cm vtg. AC11(N) aszfalt kopóréteg	4,77 m3		81 300	14 409	387 801	68 731
	40-80 g/m2 bitumen emulzió	106,00 m2		183	74	19 398	7 844
	5,5 cm vtg AC16(N) alap réteg	5,83 m3		66 936	16 063	390 237	93 647
	15 cm vtg Ckt-T2 hidraulikus	15,90 m3		19 177	9 661	304 914	153 610
Összesen:						1 102 350	323 832

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
Összesen:						0	0

 025

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Aszfalt élvágás készítése	14,00 m		0	1 051	0	14 714
2	Meglévő aszfalt burkolat bontása 30 cm vtg.-ban aléptímmenettel együtt	12,30 m3		0	3 316	0	40 787
3	Meglévő homokos kavics bontása 15 cm vtg.-ban	9,75 m3		0	3 316	0	32 331
4	Gyepnyesés készítése 4 cm vtg.-ban	10,00 m2		0	55	0	550
5	ban	2,00 m3		0	1 396	0	2 792
6	Bevágás készítése	39,90 m3		0	1 396	0	55 700
7	Nyílt árok készítése, meglévő árkok profilozása, szikkasztók előkészítése (bevágás)	4,29 m3		0	1 506	0	6 461
8	Padkanyesés készítése 10 cm vtg.-ban	3,30 m3		0	1 396	0	4 607
9	Felrakása szállítóeszközzel géppel, I-IV. osztályú talaj	71,94 m3		0	221	0	15 899
10	Járműre rakott föld/törmelék szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	71,94 m3/km		4 517	0	324 953	0
Összesen:						324 953	173 841

2. Aléptímmeneti munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Coulé kavics feltöltés szikkasztó blokkokban (árkok is)	9,80 m3		8 157	4 427	79 939	43 385
2	gr/m2)	10,00 m2		789	332	7 890	3 320
3	Közmű fedlapok szintbeemelése	2,00 db		0	49 805	0	99 610
Összesen:						87 829	146 315

B 15

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	K jelű vívzelvezető szegély készítése, 25x25x15/10 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs	13,50 m		5 589	4 095	75 452	55 283
2	Kapubehajtó szintbe emelése 3-5 cm vtg AC11(N) kopóréteg (20 m2)	0,70 m3		90 189	50 263	63 132	35 184
	20 cm vtg M22 murva burkolat (17 m2)	2,80 m3		12 543	6 719	35 120	18 813
Összesen:						173 704	109 280

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Föld padka építése (helyszínen kitermelt földből)	194,00 m2		210	558	40 740	108 252
2	Vízszintes felületek rendezése padka és szegély mellett füvesítéssel és humusz elterítéssel	33,00 m2		394	366	13 002	12 078
3	Acél oszlop elhelyezése KRESZ táblákhoz beton pontalappal	2,00 db		22 302	12 009	44 604	24 018
4	KRESZ táblák elhelyezése	3,00 db		20 863	11 234	62 589	33 702
Összesen:						160 935	178 050

RS 15

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNERŐ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	kitáblázása	1,00	ktg	0	276 695	0	276 695
2	elem (KRESZ tábla-"Zsákutca") bontása, oszloppal és beton pontalappal együtt	1,00	db	0	8 301	0	8 301
3	Meglévő beton burkolatú járda bontása	62,00	m2	0	663	0	41 106
4	Meglévő lombos fa kivágása Ø30 törzsátmérőig, gallyazással, növényi hulladék elszállítással	2,00	db	0	30 038	0	60 076
5	Gyepnyesés készítése 4 cm vtg.-ban	201,00	m2	0	55	0	11 055
6	ban	40,20	m3	0	1 396	0	56 119
7	Bevágás készítése	330,30	m3	0	1 396	0	461 099
8	Nyílt árok készítése, meglévő árkok profilozása, szikkasztók előkészítése (bevágás)	36,25	m3	0	1 506	0	54 593
9	Padkanyesés készítése 10 cm vtg.-ban	16,10	m3	0	1 396	0	22 476
10	Felrakása szállítóeszközzel géppel, I-IV. osztályú talaj	409,29	m3	0	221	0	90 453
11	Járműre rakott föld/törmelék szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	409,29	m3/km	4 517	0	1 848 763	0
12	Közmű szakfelügyelet (Magyar Hálózatépítő Kft., Magyar Telekom Nyrt., E.ON Zrt.)	3,00	db	0	71 941	0	215 823
Összesen:						1 848 763	1 297 796



ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNERŐ

2. Alépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	betongyűrűk elhelyezése (Ø100), szűkítővel és víznyelős öntöttvas fedlappal	18,0 db		28 373	8 301	510 714	149 418
2	Coulé kavics feltöltés szikkasztó blokkokban és szikkasztó árkokban	31,7 m3		8 157	4 427	258 577	140 336
3	gr/m2)	45,1 m2		789	332	35 584	14 973
4	Keresztrács beépítése, szikkasztóba való bekötéssel együtt, B forgalmi terhelésre (NA200 KG-PVC)	16,0 m		124 068	27 669	1 985 088	442 704
5	Közmű fedlapok szintbeemelése	4,0 db		0	49 805	0	199 220
6	Ivóvíz hálózat házi bekötéseinek	8,0 klt					
7	Tükrökészítés tömörítés nélkül	989,0 m2		0	249	0	246 261
8	Simitó hengerlés tükrő felületen	989,0 m2		0	66	0	65 274
9	Tömörítés nagy felületen, 85% tömöriségi fok	989,0 m2		0	277	0	273 953
10	HK fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg- ban , tükrőszinten, fagyálló	197,8 m3		8 205	3 472	1 622 949	686 762
11	Tömörítés HK felületen, 97% tömöriségi fok	989,0 m2		0	318	0	314 502
12	Simitó hengerlés HK felületen	989,0 m2		0	66	0	65 274
13	Burkolatalap építése után minősítő mérései, rétegenként 3-3 db (tömörség, teherbírás)	1,00 ktg		39 844	81 481	39 844	81 481
Összesen:						4 452 756	2 680 158



ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNERŐ

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Aszfalt burkolat építése	920,40	m2				
	4,5 cm vtg. AC11(N) aszfalt kopóréteg	41,42	m3	81 300	14 409	3 367 446	596 821
	40-80 g/m2 bitumen emulzió	920,40	m2	183	74	168 433	68 110
	5,5 cm vtg AC16(N) alap réteg	50,62	m3	66 936	16 063	3 388 300	813 109
	15 cm vtg Ckt-T2 hidraulikus	138,06	m3	19 177	9 661	2 647 577	1 333 798
2	Kiemelt szegély készítése, 30x25x15 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	9,00	m	5 611	4 095	50 499	36 855
3	K jelű vízelvezető szegély készítése, 25x25x15/10 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs	208,5	m	5 589	4 095	1 165 307	853 808
4	Kapubehajtók szintbeemelése						
	3-5 cm vtg AC11(N) kopóréteg (20 m2)	0,3	m3	90 189	50 263	27 057	15 079
	20 cm vtg M22 murva burkolat (17 m2)	0,60	m3	12 543	6 719	7 526	4 031
Összesen:						10 822 145	3 721 611

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Vízszintes felületek rendezése padka és szegély mellett füvesítéssel és humusz elterítéssel	64,00	m2	394	366	25 216	23 424
Összesen:						25 216	23 424

B 00

STRABAG Általános Építő Kft.
Közlekedésépítés / Direkció : MD
BB Terület / 2. régió
Győri Főépítésvezetőség
H – 9022 Győr, Schwarzenberg út 8/b.

STRABAG

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Szőke László polgármester

HU-9222 Hegyeshalom,
Fő utca 134.

Kontaktszemély:

Vass Eliza

Tel. +36 96 503 500

Fax: +36 96 312 565

Mobil: +36 30 609 7252

utepites.gyor@strabag.com

eliza.vass@strabag.com

Iktatószám: Gy.- 3177/2025.

Ajánlatszám: 2025/WD/253

Dátum: 2025. november 24.

Melléklet: költségvetések

**Tárgy: ÁRAJÁNLAT / Hegyeshalom, József Attila utca útépítési és
csapadékvíz elvezetési munkák**

Tisztelt Szőke László!

Köszönettel vettük a Hegyeshalom, József Attila utca útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák projektre vonatkozó megtisztelő megkeresését.

Ajánlati árunk - mellékletben részletezett - az alábbi:

MINDÖSSZESEN: 29.282.219, - Ft + ÁFA

Vállalásunkat 30 napig tarjuk érvényben, ezt követően fenntarjuk jogunkat – a piaci változásokat követő – esetleges árváltozások érvényre juttatására.

Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban kérdése merülne fel, kollégánk készséggel áll rendelkezésére:

- Kovács Tibor főépítésvezető +36 30 207 07 74

A jövőbeni eredményes együttműködés reményében,

tisztelettel:


STRABAG
STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
1117 BUDAPEST
GÁBOR DÉNES U. 2.
(INFOPARK D ÉPÜLET)
LEVELEZÉSI CÍM: 9022 GYŐR
SCHWARZENBERG U. 8/B
3.

Co: Címzett + mell.
Műszaki irattár + mell.
Irattár

Megrendelő:
Hegyeshalom Nagyközségi
Önkormányzat
9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.

Hegyeshalom, József A. u.
Útépítés és csapadékvíz
elvezetés

ÁRAJÁNLAT

Pályázati szakasz: 0+000-0+025 km sz.
Önerős szakasz: 0+025-0+158.34 és a
0+000-0+068.42 km sz.
ÉPÍTÉS

ÖSSZESÍTŐ

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	0	0
2	Alépipítmenyi munkák	158 237	227 182
3	Felépítmenyi munkák	1 265 003	198 019
4	Befejező munkák	0	0
összesen:			1 848 441

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	477 178	230 626
2	Alépipítmenyi munkák	129 925	168 096
3	Felépítmenyi munkák	182 528	77 580
4	Befejező munkák	102 825	135 125
összesen:			1 503 883

ÖNERŐ

Nr.	Munkanemek	Anyag	Díj
	ÚTÉPÍTÉS		
1	Durva tereprendezés	2 714 821	1 818 958
2	Alépipítmenyi munkák	3 379 880	3 398 618
3	Felépítmenyi munkák	12 255 675	2 331 543
4	Befejező munkák	6 720	23 680
összesen:			25 929 895

összesen nettó:
27% ÁFA
Létesítmény összesen bruttó:

29 282 219
7 906 199
37 188 418

Érvényességi idő: 2025.12.31.

Dátum:

Kosztw. piaci
cégszerű aláírás

A táblázat képletezése minden esetben ellenőrizendő!

STRABAG
STRABAG ÁLTALANOS ÉPÍTŐ KFT.
1117 BUDAPEST
GÁBOR DÉNES U. 2.
(INFOPARK D ÉPÜLET)
LEVELEZÉSI CÍM: 9022 GYŐR
SCHWARZENBERG U. 8/B
3.

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
Összesen:						0	0

2. Alépitményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Tükrökészítés tömörítés nélkül	141,00 m2		0	276	0	38 916
2	Simitó hengerlés tükr felületen	141,00 m2		0	104	0	14 664
3	Tömörítés nagy felületen, 85% tömörségi fok	141,00 m2		0	261	0	36 801
4	HK fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg-ban , tükrorszinten, fagyálló minősítésben	21,20 m3		7 464	1 252	158 237	26 542
5	Tömörítés HK felületen, 97% tömörségi fok	21,20 m2		0	309	0	6 551
6	Simitó hengerlés HK felületen	106,00 m2		0	104	0	11 024
9	Burkolatalap építése után minősítő mérései, rétegenként 3-3 db (tömörség, teherbírás)	1,00 ktg		0	92 684	0	92 684
Összesen:						158 237	227 182

3. Felépitményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
2	Aszfalt burkolat építése	106,00 m2					
	4,5 cm vtg. AC11(N) aszfalt kopóréteg	4,77 m3		77 862	10 218	371 402	48 740
	40-80 g/m2 bitumen emulzió	106,00 m2		344	48	36 464	5 088
	5,5 cm vtg AC16(N) alap réteg	5,83 m3		73 680	10 218	429 554	59 571
	15 cm vtg Ckt-T2 hidraulikus burkolatalap	15,90 m3		26 892	5 322	427 583	84 620
Összesen:						1 265 003	198 019

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
Összesen:						0	0

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Coulé kavics feltöltés szikkasztó blokkokban (árkok is)	9,80	m3	7 766	1 182	76 107	11 584
2	Geotextil terítés kavicságyatra (100 gr/m2)	10,00	m2	3 213	2 102	32 130	21 020
3	Közmű fedlapok szintbeemelése	2,00	db	10 844	67 746	21 688	135 492
Összesen:						129 925	168 096

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	K jelű vízelvezető szegély készítése, 25x25x15/10 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	13,50 m		5 688	2 720	76 788	36 720
2	Kapubeajtó szintbe emelése 3-5 cm vtg AC11(N) kopóréteg (20 m2)	0,70 m3		84 101	40 911	58 871	28 638
	20 cm vtg M22 murva burkolat (17 m2)	2,80 m3		16 739	4 365	46 869	12 222
Összesen:						182 528	77 580

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Föld padka építése (helyszínen kitermelt földből)	194,00 m2		0	417	0	80 898
2	Vízszintes felületek rendezése padka és szegély mellett füvesítéssel és humusz elterítéssel	33,00 m2		105	370	3 465	12 210
3	Acél oszlop elhelyezése KRESZ táblákhoz beton pontalappal	2,00 db		20 391	13 594	40 782	27 188
4	KRESZ táblák elhelyezése	3,00 db		19 526	4 943	58 578	14 829
Összesen:						102 825	135 125

ÚTÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS

ÖNERŐ

1. Előkészítés, durva tereprendezés, bontási munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kitáblázása	1,00 ktg		0	98 864	0	98 864
2	Meglévő függőleges forgalomtechnikai elem (KRESZ tábla-"Zsákutca") bontása, oszloppal és beton pontalappal együtt	1,00 db		0	6 179	0	6 179
3	Meglévő beton burkolatú járda bontása	62,00 m2		0	456	0	28 272
4	Meglévő lombos fa kivágása Ø30 törzsátmérőig, gallyazással, növényi hulladék elszállítással	2,00 db		0	49 431	0	98 862
5	Gyepnyesés készítése 4 cm vtg.-ban	201,00 m2		0	106	0	21 306
6	Humuszeszedés készítése 20 cm vtg.- ban	40,20 m3		0	2 027	0	81 485
7	Bevágás készítése	330,30 m3		0	2 128	0	702 878
8	Nyílt árok készítése, meglévő árkok profilozása, szikkasztók előkészítése (bevágás)	36,25 m3		0	3 317	0	120 241
9	Padkanyesés készítése 10 cm vtg.-ban	16,10 m3		0	2 128	0	34 261
10	Felrakása szállítóeszközzel géppel, I-IV. osztályú talaj	409,29 m3		0	444	0	181 725
11	Járműre rakott föld/törmelék szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	409,29 m3/km		6 633	0	2 714 821	0
12	Közmű szakfelügyelet (Magyar Hálózatépítő Kft., Magyar Telekom Nyrt., E.ON Zrt.)	3,00 db		0	148 295	0	444 885
Összesen:						2 714 821	1 818 958

2. Alépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Tervezett szikkasztókhoz előregyártott betongyűrűk elhelyezése (Ø100), szűkítővel és víznyelős öntöttvas fedlappal	18,0 db		48 165	25 319	866 970	455 742
2	Coulé kavics feltöltés szikkasztó blokkokban és szikkasztó árkokban	31,7 m3		7 766	1 182	246 182	37 469
3	Geotextil terítés kavicságyatra (100 gr/m2)	45,1 m2		321	210	14 477	9 471
4	Keresztrács beépítése, szikkasztóba való bekötéssel együtt, B forgalmi terhelésre (NA200 KG-PVC)	16,0 m		45 781	11 826	732 496	189 216
5	Közmű fedlapok szintbeemelése	4,0 db		10 844	67 746	43 376	270 984
6	Ivóvíz hálózat házi bekötéseinek felújítása	8,0 klt		0	131 625	0	1 053 000
7	Tükrökészítés tömörítés nélkül	989,0 m2		0	276	0	272 964
8	Simító hengerlés tükrő felületen	989,0 m2		0	104	0	102 856
9	Tömörítés nagy felületen, 85% tömörégi fok	989,0 m2		0	261	0	258 129
10	HK fagyvédő réteg készítése 20 cm vtg- ban , tükrőszinten, fagyálló minősítésben	197,8 m3		7 464	1 252	1 476 379	247 646
11	Tömörítés HK felületen, 97% tömörégi fok	989,0 m2		0	309	0	305 601
12	Simító hengerlés HK felületen	989,0 m2		0	104	0	102 856
13	Burkolatalap építése után minősítő mérései, rétegenként 3-3 db (tömörség, teherbírás)	1,00 ktg		0	92 684	0	92 684
Összesen:						3 379 880	3 398 618

3. Felépítményi munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Aszfalt burkolat építése	920,40	m2				
	4,5 cm vtg. AC11(N) aszfalt kopóréteg			77 862	10 218	3 225 044	423 230
	40-80 g/m2 bitumen emulzió	920,40	m2	344	48	316 618	44 179
	5,5 cm vtg AC16(N) alap réteg	50,62	m3	73 680	10 218	3 729 682	517 235
	15 cm vtg Ckt-T2 hidraulikus burkolatalap	138,06	m3	26 892	5 322	3 712 710	734 755
2	Kiemelt szegély készítése, 30x25x15 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	9,00	m	5 600	3 348	50 400	30 132
3	K jelű vívzelvezető szegély készítése, 25x25x15/10 cm szegélyelemekből C12/15 FN helyszíni beton alappal és támasszal, cementhabarcs hézagolással	208,5	m	5 688	2 720	1 185 948	567 120
4	Kapubehajtók szintbeemelése						
	3-5 cm vtg AC11(N) kopóréteg (20 m2)	0,3	m3	84 101	40 911	25 230	12 273
	20 cm vtg M22 murva burkolat (17 m2)	0,60	m3	16 739	4 365	10 043	2 619
Összesen:						12 255 675	2 331 543

4. Befejező munkák

Nr.	Tételszöveg	M	Me.	a	d	A	D
1	Vízszintes felületek rendezése padka és szegély mellett füvesítéssel és humusz elterítéssel	64,00	m2	105	370	6 720	23 680
Összesen:						6 720	23 680